



MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Accord Cadre – 2023/2026

Commune de Génissac
192, route de St Quentin
33420 GENISSAC

Annexe 1

(C.C.T.P. MAPA n°2023/2)

Date limite de réception des offres : Mardi 31 mai 2023 à 12h00

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières porte sur la réparation structurelle des chaussées pour la campagne 2023-2026 (quatre ans) d'une quantité prévisionnelle de 14 000 m² de réfection totale et soit 3500 m²/an et 12 000 m² de réalisation de bicouche sur chaussée soient 3000 m²/an

Réparations structurelles

Chemin de Peyfaures :

- Pose de 33 m de bordure A2
- Refonte de structure + bicouche : **933 m²**
- Pose de 43 mètres linéaires de buses fournies

Chemin de Compassant

- Refonte de structure + bicouche : **1885 m²**
- Bicouche seul : **2222 m²**
- Deux ralentisseurs à prévoir
- Pose de 27 mètres linéaires bordures A2
- Option : bandes rugueuses

Chemin de Tambourlan

- Bicouche seul : **4550 m²**

Rue de Majesté

- Refonte de structure + bicouche : **1000 m²**
- Pose de 64 mètres linéaires bordures A2
- Deux ralentisseurs + un ralentisseur optionnel

Route de la Palus

- Bicouche seul: **6800 m²**

Ralentisseurs Chemin de Bette

- Deux ralentisseurs

Chemin de la Mamite :

- Refonte de structure + bicouche : **528 m²**

Route de Mouniquet :

- Refonte de structure + bicouche : **692 m²**

Chemin de la Mongie

- Bicouche seul: **4200 m²**

Chemin de la Rafinette

- Bicouche seul : **1250 m²**
- Création de trottoir : pose de 74 mètres linéaires de bordures A2

